# 14 レインゲッター

スリット型側溝

岡山 山陰 広島 山口 近畿 四国

## 特　長

**1．優れた排水性**
- ●路面の雨水は上部のスリット及び側面の排水孔により，側溝内へ速やかに導水されます。
- ●通水断面が卵形をしているため水理特性に優れ，流水した雨水を直ちに排水できます。
- ●側溝上部のスリット開口幅が狭いためゴミ等の入溝が少なく，排水障害を抑止します。

**2．高い安全性**
- ●側溝上面にはノスキッド模様を採用しているため滑り止め効果が高く，歩行者の転倒防止が期待できます。
- ●速やかに排水が行われるため水溜まりができにくく，車両のスリップ防止や車両通行による水跳ねを軽減できます。

**3．確かな止水性**
- ●製品と一体化されたPSPパッキンと連結金具による引き寄せ効果で，高い止水性を発揮します。

**4．分割による自在性**
- ●側溝と縁石は分割されているため，区画変更による縁石の移設や破損による取替えも容易に行えます。

## 製品形状

### RG100本体




### RG100管理桝




### RG150本体




### RG150本体車両乗入用




※上部突起部の10㎜対応も可能です。

### RG150管理桝




### RG150管理桝車両乗入用




※上部突起部の10㎜対応も可能です。

## RG150縁石　並




## RG150縁石　水抜き




○左用・右用の2タイプがあります。

## RG150縁石　サイド




○左用・右用の2タイプがあります。

## RG150縁石　桝用




| 呼名 | 単　価（円） | 参考質量（kg） |
|---|---|---|
| RG100 本体 | 別途見積 | 115 |
| RG150 本体 | 〃 | 270 |
| RG150 乗入用 | 〃 | 280 |
| RG150 下切用 | 〃 | 275 |
| RG150 管理桝 | 〃 | 350 |
| RG150 乗入用管理桝 | 〃 | 355 |
| RG150 下切用管理桝 | 〃 | 353 |
| RG150用縁石 C種両面R並 | 〃 | 112 |
| RG150用縁石 C種両面R水抜き | 〃 | 108 |
| RG150用縁石 C種両面Rサイド | 〃 | 105 |
| RG150用縁石 C種両面R管理桝用 | 〃 | 90 |

## ●参考歩掛り

| 名　称 | 単　位 | 側溝　L=2000 | 縁　　石 | 管理桝 |
|---|---|---|---|---|
| | | 10m当り | 10m当り | 10基当り |
| 世　話　役 | 人 | 0.07 | 0.13 | 0.20 |
| 特殊作業員 | 人 | 0.07 | 0.13 | 0.10 |
| 普通作業員 | 人 | 0.13 | 0.27 | 0.10 |
| クレーン機能付きバックホウ | 時間 | 0.47 | 0.93 | 2.60 |
| 諸雑費 | % | 14.00 | 14.00 | 2.00 |

※側溝及び縁石の施工歩掛りは試験施工を基にした自社オリジナル歩掛りです。
　管理桝の施工歩掛りは平成23年度国土交通省土木工事積算基準「排水構造物工」の集水桝据付歩掛りを参照しています。
※諸雑費はコンクリートカッタ運転，目地モルタル，敷きモルタル，製品損失分の費用，及びコンクリートカッタブレードの損傷費であり労務費とクレーン機能付きバックホウ運転経費の合計額に上表の率を乗じた額を上限として計上してください。

側面の開口穴にはフィルターを貼り付けてゴミの入溝を防ぎます。



製品端部に設けられたインサートに連結プレートとボルトを取り付け，プレート上部を叩き込むことで製品の引き寄せと連結が行えます。



※フィルターの形状は変更になる場合があります。